



KOL-DAR KOŁACZ DARIUSZ  
UL. ŻORSKA 199 RYBNIK 44-203  
NIP 642 154 15 58

#### INFORMACJA ODNOŚNIE USŁUGI MONTAŻOWEJ DOTYCZĄCA SPOSOBU MONTAŻU :

1. Skrzydła drzwiowego na istniejące ościeżnice.
2. Zabudowa istniejących ościeżnic.

##### Ad. 1

Klient został poinformowany, iż wykonanie usługi montażowej skrzydła drzwiowego do istniejących ościeżnic, wiąże się z możliwością powstania nieuszczelności pomiędzy nowym skrzydłem a istniejącą ościeżnicą. Wyjaśniając informujemy, iż mogą pojawić się szczeliny pomiędzy istniejącą ościeżnicą a nowo montowanym skrzydłem ze względu na krzywizny na ościeżnicach. Podczas wykonywania usługi może powstać konieczność demontażu starych zawiasów oraz uszkodzenia starych ościeżnic, w takich przypadkach firma KOL-DAR nie ma obowiązku malowania tychże ościeżnic. Informujemy również, że może dochodzić do dużych naprężeń co może nawet spowodować pęknięcie skrzydła w obrębie zawiasów.

##### Ad. 2

W przypadku wykonania usługi montażowej zabudowy istniejących ościeżnic, firma KOL-DAR informuje klienta, iż przy tym sposobie montażu mogą powstać szczeliny pomiędzy montowaną zabudową a ścianami budynku powstałe na skutek braku pionów ścian oraz przekątnych otworu. Informujemy również, że w przypadku nierówności posadzki pomiędzy dwoma łączącymi się pomieszczeniami zabudowa jest zawsze dopasowana względem wyższego poziomu posadzki co również może spowodować na niższym poziomie szczelinę pomiędzy posadzką a nową zabudową. Klient został również poinformowany, iż podczas zabudowy istniejących ościeżnic nowymi – światło przejścia zawsze zostanie pomniejszone od istniejącego.

Podczas wykonywania pomiaru firma KOL-DAR nie jest w stanie określić wielkości szczelin i odchyleń od pionu, które mogą powstać podczas wykonywanej usługi montażowej.

**POWYŻSZE SPOSOBY MONTAŻU WYKONYWANE SA NA ŻYCZENIE KLIENTA I PRZEZ NIEGO ZAAKCEPTOWANE.**